



# Apresentação de proposta

Ana Pereira

Remodelação Parcial

Pedras das Rainhas - Tavira

ID7778

Casa Amarela Obras – Unidade Dmodular  
Dmodular, Unipessoal LDA | NIPC 514 642 912  
Evaristo Brum | +351 937 550 337  
geral@casamarelaobras.pt | <https://casamarelaobras.pt>

				P. Unitario	P. Total
	<b>NOTAS INTRODUTIVAS</b>				
	Os itens indicados incluem carga, transporte e descarga, montagem, aplicação bem como todas as tarefas necessárias para a realização dos trabalhos, assim como para a limpeza do local. Considera-se incluída a implementação das medidas de segurança consideradas necessárias para a realização dos trabalhos.				
1	<b>Fornecimento e trabalhos em cozinha</b>				
	<p>Remoção da placa de fogão, Remoção de Armário de cozinha, com 1000x950x400m, incluindo o transporte de todos os materiais sobrantes a vazadouro.</p> <p>Fornecimento e montagem de armário de cozinha, 1000x950x400m, incluindo montagem do exaustor, com aproveitamento das 2 portas existentes, reparação e substituição de algumas dobradiças e todos os trabalhos necessários para um perfeito acabamento.</p> <p>Pintura dos ressaltos com tinta branca nas portas e gavetas dos móveis de cozinha (superior e inferior).</p> <p>Fornecimento e montagem de placa de fogão a gás, com 2 bicos.</p> <p>fornecimento e aplicação de estuque, de alta resistência (entre o móveis), incluindo tinta de aderência, base de preparação e pintura com tinta lavável, Robbiotel Aquoso Mate, e todos os trabalhos necessários para um perfeito acabamento.</p>				
1.1	<p><b>Obs.: Se optar por placa eléctrica vitrocerâmica, poderá ser necessário uma tomada diretamente do quadro.</b></p>	vg.	1,00	650 ,00 €	650,00 €
2	<b>Fornecimento e trabalhos em instalações sanitárias.</b>				
2.1	Remoção integral de loiças sanitárias, existentes( bidé, sanita com tanque móvel com bacia,	vg.	1,00	110,00 €	110,00 €

	espelho, base de duche e separador de duche), incluindo transporte de todos os materiais sobrante a vazadouro. Remoção de aro e respectivas guarnições com aproveitamento da porta interior, para posterior colocação, incluindo transporte de todos os materiais sobrantes a vazadouro.				
2.2	fornecimento e aplicação de estuque de alta resistência em paredes (instalações sanitárias) com tinta de aderência, base de preparação e pintura com tinta lavável, Robbiotel Aquoso Mate, incluindo todos os trabalhos necessários para um perfeito acabamento.	vg	1,00	910,00 €	910,00 €
2.3	Fornecimento e substituição de pontos de água fria com tubo multicamada, incluindo esgoto, desvio da sanita para o sítio mais apropriado, todos os trabalhos e ligações necessárias a um perfeito funcionamento.	vg.	1,00	120,00 €	120,00 €
2.4	Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico de parede na zona do duche até altura de 2.00m, com o preço de referência (13,00 €/m <sup>2</sup> + IVA), incluído 2 prateleiras em mármore ou equivalente, com preparação prévia do suporte, aplicação por cima de azulejo, com cimento cola adequado, betumagem de juntas, remates, cortes, limpeza final e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento.	vg.	1,00	320,00 €	320,00 €
2.5	Fornecimento e Aplicação de Base de duche retangular 1600x700x30, em Carga Mineral de pousar e Torneira monocomando p/Duche, com rampa e chuveiro de mão, flexível, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.	vg.	1,00	490,00 €	490,00 €
2.6	fornecimento e assentamento de resguardo de duche frontal em vidro temperado 1000x2000x08mm, incluindo todos os trabalhos necessários para um bom funcionamento.	vg.	1,00	336,00 €	336,00 €
2.7	Assentamento e fornecimento de acessórios para loiças sanitárias (fornecidas pelo dono da obra) Sanita com tanque, Móvel lavatório e espelho, e todos os trabalhos necessários para um bom funcionamento.	vg.	1,00	140,00 €	140,00 €

2.7	Fornecimento e aplicação de aro de porta, em pinho incluindo guarnições e envernizamento de porta/aro, considerando todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um perfeito acabamento.	vg.	1,00	290,00 €	290,00 €
<b>Total:</b>					3 365,00 €
<p><b>IVA:</b> Acresce a taxa legal em vigor.</p> <p><b>Prazo de execução:</b> A tratar com o cliente.</p> <p><b>Condições de pagamento:</b> A tratar com o cliente.</p>					